

**Sanierung des Elbdeiches im Raum Mühlberg  
Teilobjekt 3, Los2, Abschnitte 3.2.4 bis 3.2.5;**

**Auftraggeber:**

**Landesamt für Umwelt, Gesundheit und  
Verbraucherschutz**



- **Lieferung von 1470 to Spundbohlen**
- **Einpressen von 7400 m<sup>2</sup> Spundbohlen Länge: 8,00 m bis 16,50 m**
- **Ein vibrieren von 4000 m<sup>2</sup> Spundbohlen Länge: 8,00 m bis 19,80 m**
- **Herstellen von Entspannungsbohrungen Ø 400 mm, Länge ca. 15.000 m**
- **Montage von 1100 m Doppel-U-Gurtungen**
- **Montage von 315 Rundstahlankern von 5,00 m bis 23,00 m**
- **Einbau von 298 Verpresspfählen Ischebeck TITAN 73/53 und 103/78 Länge 15,00 m bis 23,00 m**
- **Einbau von 240 m Holmabdeckung für Uferspundwand**