Mit leistungsfähigen Rammgeräten können je nach Anforderungen Stahlspundwände, Leicht- und Kanalprofile sowie Träger oder Rohre eingebaut werden.

Die Großbohrgeräte gestatten Bohrungen bis zu einer Tiefe von 27 m und einem Durchmesser von 1.200 mm.

Für anspruchsvolle Lösungen stehen umfangreiche Ankerbohrtechnik und Spezialgeräte zur Dichtwandherstellung zur Verfügung.

Arbeiten mit Anbauvibrationsramme

Pumpwerk Hauptsammler Nord Magdeburg
Schachtbauwerk als überschnittene Bohrpfahlwand
(Bohrpfähle 1,20 m, 25 m tief)

Vortriebsschacht Lohsa II



Berliner Verbau

Spundwandkasten

Deponie Wernigerode – Großdrehbohrgerät BG 24

Wernigerode, Rüttelstopfverdichtung für die Gründung der Zindel-Turnhalle

Blankenburg, Zufahrt Harzkaserne Trägerbohlwand mit Verankerung

Spundwandarbeiten Rammgerät TM 22
Hochwasserschutz Sportpark Herrenkrug Magdeburg

Wustrow – Bodenmischverfahren für Baugrubenverbau mit Dreifach Mischpaddel

Baugrube in Wustrow – Baugrubenumschließung mittels Bodenmischverfahren